

**ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.****NP 029**

Stesura di intonachino a cocchiopesto delle spessore medio da cm. 4 costituito da impasto di calce Lafarge e coccio macinato disidratato per ottenere la granulometria e cromia richiesta dall Direzione Lavori. Verrà eseguita infine una spugnatura e risciaquo e acqua nebulizzata. al mq.

1) MATERIALI	U.M	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	2	€ 2,00	€ 4,00
calce tipo "Lafarge" sacchi da 25 kg	cad	1	€ 5,00	€ 5,00
macinato di inerti	mc	1	€ 1,00	€ 1,00
			<b>SOMMANO</b>	<b>€ 10,00</b>
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	0,55	€ 29,60	€ 16,28
operaio specializzato	1	0,55	€ 29,60	€ 16,28
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 32,56</b>
			<b>SOMMANO</b>	<b>€ 42,56</b>
3) NOLI				
4) TRASPORTI				<i>3% di 1</i>
			<b>SOMMANO</b>	<b>€ 42,56</b>
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				<b>€ 6,38</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 48,94</b>
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				<b>€ 4,89</b>
			Sommano	<b>€ 53,84</b>
			Arrotondamento	€ 0,46
			<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq</b>	<b>€ 54,30</b>

incidenza mano d'opera	%	76,50
------------------------	---	-------