ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 002	Rimozione (scarificazione) del terreno esistente sulla cresta dei ruderi e dei muri archeologici, per il successivo consolidamento della sommità, compresa la cernita dei materiali, esclusa la scofanatura ed il trasporto allo scarico. al mq

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari		1	€ 1,50	€ 1,50
			SOMMANO	**€ 1,50**
2) MANO D'OPERA	N°	h		
operaio qualificato	1	0,40	€ 27,50	€ 11,00
operaio comune	1	0,25	€ 24,77	€ 6,19
			TOTALE	€ 17,19
			SOMMANO	**€ 18,69**
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			*3% di 1*	**€ 0,03**
			SOMMANO	**€ 20,22**
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				**€ 0,37**
			TOTALE PARZIALE	**€ 20,60**
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				**€ 5,15**
TOTALE COMPLESSIVO				**€ 25,75**
			Arrotondamento	€ 0,05
			PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq	**€ 25,80**

incidenza mano d'opera	%	85,02