

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 030	Cocciopesto dato a strati successivi, ottenuto con frantumi di laterizi di piccola pezzatura mescolati a malta di calce idraulica e terre colorate con successiva 'semina' a secco, a protezione delle sommità delle murature (bauletto), di pavimentazioni di terrazzi, di ambienti e di estradossi di volte per qualsiasi altezza o profondità compresa la formazione dei colmi al centro e delle pendenze ai lati. L'esecuzione dell'intervento dovrà svolgersi sotto la supervisione di un restauratore specializzato che sarà nominato dall'Impresa all'inizio dei lavori. Questi dovrà assicurare alla D.L. la corretta esecuzione dell'opera eseguita. al mc
---------------	--

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	4	€ 10,00	€ 40,00
calce idraulica sacchi da 25 kg	cad	10	€ 0,27	€ 2,70
macinato di inerti	mc	1	€ 55,00	€ 55,00
SOMMANO				€ 97,70
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	2,00	€ 29,60	€ 59,20
operaio specializzato	1	2,00	€ 29,60	€ 59,20
operaio comune	2	2,00	€ 24,77	€ 99,08
TOTALE				€ 217,48
SOMMANO				€ 315,18
3) NOLI		h		
molazza		1,00	€ 28,00	€ 28,00
4) TRASPORTI				<i>3% di 1</i>
SOMMANO				€ 343,18
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				€ 51,48
TOTALE PARZIALE				€ 394,66
UTILI 10% (1+2+3+4+5)				€ 98,66
Sommano				€ 493,32
Arrotondamento				€ 0,28
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc				€ 493,60

incidenza mano d'opera	€ 63,37
------------------------	---------