

## ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

**NP 009**

Setacciatura di terre provenienti da scavi archeologici con il recupero di materiali frammentari anche in piccole dimensioni. Il lavoro è da eseguirsi a mano: in una prima passata mediante uno sbraccio di pala e attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglie fine da cm. 1-2 montata su telaio; in una seconda passata con setaccio a maglie finissime; è compreso inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto. al mc.

1) MATERIALI		Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	1	€ 2,00	€ 2,00
rete metallica	h	0,50	€ 3,00	€ 1,50
setaccio a maglie finissime	h	0,50	€ 3,00	€ 1,50
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 5,00</b>
2) MANO D'OPERA		N°	h	
operaio specializzato	1	0,70	€ 29,60	€ 20,72
operaio qualificato	1	0,65	€ 27,50	€ 17,88
TOTALE				€ 38,60
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 43,60</b>
3) NOLI		h		
pala meccanica		0,35	€ 25,00	€ 8,75
4)TRASPORTI			<i>3% di 1</i>	€ 0,15
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 48,75</b>
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				€ 7,31
<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>€ 56,06</b>
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				€ 5,61
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 61,66</b>
				Arrotondamento
				€ 0,14
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>			<b>€/mc</b>	<b>€ 61,80</b>

incidenza mano d'opera	%	79,18
------------------------	---	-------