



MATERIALI COSTITUTIVI

Fronte esterno h media = m 2.50 l = m 32.00

- Muro intonacato su cui si imposta il parapetto in ferro.....100%
- Zoccolo gradini, copertina e cornice marcapiano in travertino.....100%

Fronte interno h media = m 5.00 l = m 8.50
h media = m 0.60 l = m 16.00

- Muro in laterizio con rari inclusi in tufo e travertino su cui si impostano.....100%
- il parapetto in ferro e la copertina in travertino

NOTA

- Sul fronte interno, verso lo scavo si rilevano alcuni pozzetti e una caditoia a griglia relativi alla rete di smaltimento delle acque meteoriche pertinente alla sistemazione del giardino preesistente.

STATO DI CONSERVAZIONE

Fronte esterno e scalinata

- Intonaco degradato con fessurazioni e rigonfiamenti localizzati e distacchi..... 20%
- Patina scura attribuibile ad attacco biologico70%
- Le parti in travertino presentano scheggiature e parti mancanti.....50%
- Depositi superficiali incoerenti100%
- Il parapetto in ferro è in discreto stato di conservazione

Fronte interno

- Attacco biologico100%
- Disgregazione della malte dei giunti e di alcuni dei materiali costitutivi.....40%
- Depositi superficiali incoerenti100%
- Disgregazione dei materiali nella zona sommitale del muro (risega).....100%
- Depositi superficiali incoerenti100%
- La copertina in travertino presentano scheggiature e parti mancanti.....50%
- Il parapetto in ferro è in discreto stato di conservazione

INTERVENTI

Fronte esterno e scalinata

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata
- Pulitura meccanica
- Rimozione delle parti di intonaco in fase di distacco, risarciture e riprese localizzate, rasatura e tinteggiatura.
- Revisione della copertina in travertino con e sostituzione parziale.
- Carteggiatura, trattamento antiruggine e tinteggiatura del parapetto in ferro.

Fronte interno

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata
- Protezione della sommità, stuccature, parziali risarciture intonacatura e tinteggiatura
- Opere murarie per l'alloggiamento delle canalizzazioni di smaltimento delle acque meteoriche dalla canaletta grigliata ai pozzetti (muratura intonacata e tubazioni)



MURO PERIMETRALE - FRONTE PRINCIPALE

