

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 014	Muratura a scaglie di tufo eseguita a mano legata con malta di calce idraulica e pozzolana di spessore superiore ad una testa, posta in opera a qualsiasi profondità e altezza dal piano di campagna, per la ricomposizione di: nuclei murari, chiusura di vuoti, discontinuità murarie e nuclei di sostegno delle strutture antiche, compreso il trattamento delle superfici a vista, i saggi da sottoporre alla D.L. per la composizione della malta, l'avvicinamento dei materiali e ogni altro onere
---------------	--

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	2	€ 1,00	€ 2,00
scapoli di tufo	mc	1	€ 30,00	€ 30,00
malta idraulica sacchi da 25 kg	cad	1	€ 2,07	€ 2,07
				€ 34,07
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	1,30	€ 29,60	€ 38,48
operaio comune	1	1,13	€ 24,77	€ 27,99
				TOTALE € 66,47
				SOMMANO € 100,54
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI				3% di 1 € 1,02
				SOMMANO € 135,63
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				€ 20,34
				TOTALE PARZIALE € 155,98
6) UTILI 10 % (1+2+3+4+5)				€ 15,60
				Sommano € 171,57
				Arrotondamento € 0,43
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc				€ 172,00

incidenza manod'opera	%	49,01
-----------------------	---	-------