

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 015	<p>Muratura sfrangiata in scaglie di tufo in frammenti di piccole e medie dimensioni eseguita a mano legata con malta di calce idraulica e pozzolana, a protezione di ruderi e murature antiche in spessori la cui misura media di spessore sarà indicata dalla DL.</p> <p>Gli scapoli saranno allettati secondo l'andamento del muro antico, con formazione di scivoli per lo scorrimento delle acque piovane.</p> <p>Incluso: saggi da sottoporre alla D.L. per la composizione della malta; lavorazione superficiale della stessa (spugnatura) e pulitura perfetta di eventuali residui dalle superfici circostanti. Incluso, l'allettamento di elementi smossi e/o distaccati dalla sommità, tipo caementa o elementi di cortina</p>
---------------	--

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	4	€ 1,40	€ 5,60
scapoli di tufo	mc	1,5	€ 30,00	€ 45,00
calce idraulica sacchi da 25 kg	cad	1	€ 2,07	€ 2,07
SOMMANO				€ 52,67
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	1,00	€ 29,60	€ 29,60
operaio qualificato	1	1,00	€ 27,50	€ 27,50
operaio comune	1	1,00	€ 24,77	€ 24,77
TOTALE				€ 81,87
SOMMANO				€ 134,54
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			<i>3% di 1</i>	€ 1,58
SOMMANO				€ 188,79
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				€ 28,32
TOTALE				€ 217,11
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				€ 21,71
Sommano				€ 238,82
Arrotondamento				€ 0,18
PREZZO DI APPLICAZIONE			€/mc	€ 239,00

incidenza mano d'opera	%	43,37
------------------------	---	-------