

ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 008	Fermatura di scaglie, frammenti o fratture delle porzioni di cocciopesto e di laterizi della gradonata che altrimenti potrebbero distaccarsi o andare perduti durante le operazioni di pulitura; operazione da effettuarsi sulle porzioni di muratura con nucleo murario in vista, con ponti di malta magra
---------------	---

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	1	€ 0,50	€ 0,50
cocciopesto	mc	0,4	€ 4,50	€ 1,80
mattoni	cad	15	€ 0,25	€ 3,75
malta magra	kg	1,5	€ 0,15	€ 0,23
			SOMMANO	€ 6,05
2) MANO D'OPERA	N°	h		
operaio specializzato	1	1,00	€ 29,60	€ 29,60
operaio comune	1	0,15	€ 24,77	€ 3,72
			TOTALE	€ 33,32
			SOMMANO	€ 39,37
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			<i>3% di 1</i>	€ 0,18
			SOMMANO	€ 45,60
5) SPESE GENERALI 15 % (1+2+3+4)				€ 6,84
			TOTALE PARZIALE	€ 52,44
UTILI 10% (1+2+3+4+5)				€ 5,24
TOTALE COMPLESSIVO				€ 57,68
			Arrotondamento	€ 0,82
PREZZO DI APPLICAZIONE			€/mq	€ 58,50

incidenza mano d'opera	%	73,07
------------------------	---	-------