ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 017	Muratura ad una testa per paramento di mattoncini fatti a mano identici per misura, grana e colora a quelli esistenti,legati con malta idraulica, compresa la stilatura dei giunti e gli eventuali oneri per le ammorsature con la muratura retrostante. L'esecuzione dell'intervento dovrà svolgersi sotto la supervisione di un restauratore specializzato che sarà nominato dall'Impresa all'inizio dei lavori. Questi dovrà assicurare alla D.L. la corretta esecuzione del'opera eseguita Il lavoro sarà eseguito anche a piccoli tratti

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	5	€ 1,10	€ 5,50
mattoncini fatti a mano	cad	35	€ 0,60	€ 21,00
calce idraulica sacchi da 25 kg	cad	1	€ 2,07	€ 2,07
			SOMMANO	**€ 28,57**
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	0,50	€ 29,60	€ 14,80
operaio qualificato	1	0,50	€ 27,50	€ 13,75
operaio comune	1	0,50	€ 24,77	€ 12,39
			TOTALE	€ 40,94
			SOMMANO	**€ 69,51**
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			*3% di 1*	**€ 0,86**
			SOMMANO	**€ 98,93**
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				**€ 14,84**
			TOTALE PARZIALE	**€ 113,77**
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				**€ 28,44**
			Sommano	**€ 142,21**
			Arrotondamento	€ 0,79
			PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq	**€ 143,00**

incidenza mano d'opera	%	41,38