ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 032	Pavimentazione per esterni in calcestruzzo di granulato di laterizio (**COCCIOPESTO**) dello spessore di cm 8 armato con fibre strutturali

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
Granulato di laterizio	mc	0,06	€ 35,00	€ 2,10
Fibre strutturali	kg	0,12	€ 50,00	€ 6,00
Cemento in sacchi 42,5	mc	0,02	€ 35,00	€ 0,70
laminato in pimbo (giunto)	kg	1	€ 0,78	€ 0,78
Materiale di consumo	corpo	1	€ 6,80	€ 6,80
			SOMMANO	**€ 9,68**
2) MANO D'OPERA	N°	h		
operaio specializzato	1	0,55	€ 29,60	€ 16,28
operaio qualificato	0	0,55	€ 27,50	€ 15,13
operaio comune	2	0,50	€ 24,77	€ 24,77
			TOTALE	€ 56,18
			SOMMANO	**€ 65,86**
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			*3% di 1*	
			SOMMANO	**€ 65,86**
5) SPESE GENERALI 15%(1+2+3+4)				**€ 9,88**
			TOTALE PARZIALE	**€ 75,73**
UTILI 10% (1+2+3+4+5)				**€ 18,93**
			Sommano	**€ 94,67**
			Arrotondamento	€ 0,33
			PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq	**€ 95,00**

incidenza mano d'opera	€ 85,30