ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 038	Fornitura e posa in opera di espositori realizzati in acciaio corten, costituiti da armatura in profilati metallici zincati, come da elaborato "ELEMENTO ESPOSITIVO SU PIANO LINEARE PER EPIGRAFI"

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
pannello	caduno	1	€ 959,00	€ 959,00
Attrezzature varie	corpo	1	€ 2,00	€ 2,00
			SOMMANO	**€ 961,00**
2) MANO D'OPERA	N°	h		
operaio specializzato	1	1,00	€ 29,60	€ 29,60
operaio qualificato	1	1,00	€ 27,50	€ 27,50
operaio comune	1	1,00	€ 24,77	€ 24,77
			TOTALE	€ 81,87
			SOMMANO	**€ 1.042,87**
3) NOLI				
4) TRASPORTI			*3% di 1*	
			SOMMANO	**€ 1.042,87**
5) SPESE GENERALI 15%(1+2+3+4)				**€ 156,43**
			TOTALE PARZIALE	**€ 1.199,30**
UTILI 10% (1+2+3+4+5)				**€ 299,83**
			Sommano	**€ 1.499,13**
			Arrotondamento	€ 0,87
			PREZZO DI APPLICAZIONE €/cadauno	**€ 1.500,00**

incidenza mano d'opera	€ 7,85