ALLEGATO: Analisi nuovi prezzi.

NP 016	Revisione e sistemazione di paramento antico a faccia vista ove necessario in muratura di pietrame tufaceo, sia a bolognini che ad opera incerta, con piccole riprese isolate, scalzatura dei giunti, rimboccatura con malta con calce idraulica, compresa patinatura finale, ecc. L'esecuzione dell'intervento dovrà svolgersi sotto la supervisione di un restauratore specializzato che sarà nominato dall'Impresa all'inizio dei lavori. Questi dovrà assicurare alla D.L. la corretta esecuzione dell' opera eseguita.

1) MATERIALI	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO	COSTO
attrezzi vari	cad	4	€ 1,00	€ 4,00
scapoli di tufo	mc	0,20	€ 30,00	€ 6,00
calce idraulica sacchi da 25 kg	cad	0,50	€ 2,07	€ 1,04
			SOMMANO	**€ 11,04**
2) MANO D'OPERA	N°	h		
restauratore specializzato	1	0,15	€ 29,60	€ 4,44
operaio qualificato	1	0,15	€ 27,50	€ 4,13
operaio comune	1	0,15	€ 24,77	€ 3,72
			TOTALE	€ 12,28
			SOMMANO	**€ 23,32**
3) NOLI		h		
4) TRASPORTI			*3% di 1*	**€ 0,33**
			SOMMANO	**€ 34,68**
5) SPESE GENERALI 15% (1+2+3+4)				**€ 5,20**
			TOTALE PARZIALE	**€ 39,88**
6) UTILI 10% (1+2+3+4+5)				**€ 3,99**
			Sommano	**€ 43,87**
			Arrotondamento	-€ 0,37
			PREZZO DI APPLICAZIONE **€/mq**	**€ 43,50**

incidenza mano d'opera	%	35,41